

韶关市生态环境局

韶环乳审〔2022〕6号

关于韶关市毅源新材料科技有限公司新建 项目环境影响报告表审批意见

韶关市毅源新材料科技有限公司：

你单位报来的《韶关市毅源新材料科技有限公司新建项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，现提出如下意见：

一、项目概况：韶关市毅源新材料科技有限公司投资900万元，建设韶关市毅源新材料科技有限公司新建项目，项目位于乳源瑶族自治县乳城镇富源工业园迎宾路韶关大唐研磨材料有限公司厂房六厂区二期六号车间，占地面积约5670平方米。项目新增吨袋解包装器2台、提升机2台、消化罐2台、储存罐6台、旋震筛6台、厢式压滤机1台、地磅6台、气旋塔4台。主要生产工艺：原材料石灰→提升机→储存罐→皮带计量→消化器→震筛提存→石灰乳液→入罐。项目产能：环保石灰乳液9.7万吨、石灰渣0.3万吨。

二、基本同意环境影响报告表的环境质量标准、污染物排放标准和评价结论，以及采用的污染防治技术，原则同意项目建设。

三、项目在建设过程中及建成后，要落实报告表提出的，

污染治理措施，重点做好以下几个方面：

1、施工期影响。项目施工期物料运输、施工机械噪声都会对周围环境产生一定的影响，应采取物料运输过程厂区内洒水降尘、避免在休息时间进行噪声产生量大的施工作业等措施，以减少施工期对周围环境的影响。建设期噪声排放执行《建筑施工界噪声限值》（GB12523-2011）中各阶段的噪声限值。

2、废气污染防治。本项目生产废气主要是颗粒物。项目颗粒物经气旋式喷淋塔处理后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后，通过15米高排气筒排放；无组织颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

3、废水污染防治。本项目无生产废水。项目生活污水经三级化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的B级后通过市政管网进入乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司处理。

4、噪声污染防治。本项目噪声主要来源于吨袋解包装器、提升机、消化罐等运行产生的噪声，经过对设备采取减震措施、厂区建筑物阻隔和植被吸收及距离衰减后，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、固体废物污染防治。本项目固体废物为废包装袋及生活垃圾。其中废包装袋统一收集后外卖资源回收公司回收

处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

