

韶关市生态环境局

韶环乳审〔2024〕5号

关于东升纸品（韶关）有限公司纸业扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目环境影响报告表审批意见

东升纸品（韶关）有限公司：

你单位报来的《东升纸品（韶关）有限公司纸业扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，现提出如下意见：

一、项目概况：东升纸品（韶关）有限公司拟投资15000万元，其中环保投资85万，建设纸板、纸箱生产线扩建项目，项目位于韶关市乳源瑶族自治县桂头镇仙湖工业园内，占地面积37900.17m²。本项目为搬迁扩建工程，在新的地块重新建设厂房，原有生产设备不变，新增部分生产设备及生产线。项目新增纸板瓦楞生产线1条、彩色印刷机生产线1条（对开海德堡CD-102机器）、四色印刷机1条、自动啤机生产线1条、粘箱生产线1条（四开日本小森）、6t/h生物质蒸汽锅炉1台。项目新增环保工程危废暂存间1间（占地面积10m²）、锅炉废气治理设施1套（布袋除尘器+碱液喷淋）。项目产能：年产18千吨纸板、16千吨纸箱。

二、基本同意环境影响报告表的环境质量标准、污染物排放标准和评价结论，以及采用的污染防治技术，原则同意

项目建设。

三、项目在建设过程中及建成后，要落实报告表提出的，污染治理措施，重点做好以下几个方面：

1、施工期影响。项目施工期物料运输、施工机械噪声、施工扬尘、施工废水、建筑垃圾等都会对周围环境产生一定的影响。应采取物料运输过程厂区内洒水降尘、将施工安排在无风或小风天气进行、避免在休息时间进行噪声产生量大的施工作业等措施，施工废水经沉淀池沉淀后用于抑尘，不外排，施工区不设食宿，无生活污水。建筑垃圾全部按要求外运至政府指定地点堆存处置，以减少施工期对周围环境的影响。建设期噪声排放执行《建筑施工界噪声限值》（GB12523-2011）中各阶段的噪声限值。

2、废气污染防治。项目废气主要有印刷废气、锅炉废气和食堂油烟。印刷废气通过加强车间通风，无组织排放，厂界执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中无组织排放监控点 VOCs 浓度限值，厂区内执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的厂区内 VOCs 无组织排放限值。锅炉废气收集后经布袋除尘器+碱液喷淋设施处理达标后，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值，通过 35m 高排气筒（DA001）排放。食堂油烟经高效油烟净化装置处理达标后，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准，由烟囱引至食堂楼顶排放。

3、废水污染防治。项目制胶用水进入胶水中，无废水产生；设备清洗用水全部回用于制胶过程，作为制胶用水使

用，不外排；锅炉用水循环使用，定期补充损耗，不外排；喷淋用水循环使用，定期补充损耗，不外排。生活污水经三级化粪池预处理达到入管标准后，通过管道排入乳源瑶族自治县桂头镇污水处理厂。

4、噪声污染防治。项目噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准。

5、固体废物污染防治。项目一般工业固体废物主要有生活垃圾、废边角料、锅炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘和喷淋塔循环水中的沉淀物。生活垃圾定期由环卫部门清运处理，废边角料、锅炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘和喷淋塔循环水中的沉淀物统一收集后，委外处理。危险废物主要有废包装桶，存于危废暂存间，定期委托由有资质单位处置，项目危险废物临时贮存场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

四、总量控制

项目新增氮氧化物排放量2.115吨/年，总量指标来源于广东韶钢松山股份有限公司6#、7#焦炉脱硫脱硝工程的减排量。

