

韶关市生态环境局

韶环乳审〔2024〕18号

关于韶关利威辰材料科技有限公司生产和销售金属异型线材材料项目环境影响报告表审批意见

韶关利威辰材料科技有限公司：

你单位报来的《韶关利威辰材料科技有限公司生产和销售金属异型线材材料项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，现提出如下意见：

一、项目概况：韶关利威辰材料科技有限公司拟投资3000万元，其中环保投资10万元，在韶关市乳源瑶族自治县绿之源西侧B栋1楼及C栋1、2楼新建生产和销售金属异型线材材料项目。项目主体工程依托现有，在C栋车间1层新设置1间5m²危废暂存间，总占地面积4356m²。工艺流程：模具制作→胚料制作→退火工序→冷成型→调直剪断→质量检测→包装。项目产能：2000吨/年异型线材。

二、基本同意环境影响报告表的环境质量标准、污染物排放标准和评价结论，以及采用的污染防治技术，原则同意项目建设。

三、项目在建设过程中及建成后，要落实报告表提出的，污染治理措施，重点做好以下几个方面：

1、施工期影响。项目施工期生产设备运输、安装与调

试噪声会对周围环境产生一定的影响，应避免在休息时间进行噪声产生量大的施工作业等措施，以减少施工期对周围环境的影响。建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各阶段的噪声限值。

2、废气污染防治。项目废气主要是粉尘颗粒物和氨分解工序产生的废气。粉尘颗粒物主要由拉丝、冷轧、打磨和抛光工序过程中产生，以无组织形式在车间内排放，企业定期清理地面收集后归入一般工业固废处置；氨分解工序产生的废气在车间无组织排放。颗粒物排放标准执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其2012年修改单中表4大气污染物无组织排放限值标准；氨分解工序废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新、扩、改建二级标准。

3、废水污染防治。项目无生产废水产生，主要废水为生活污水，生活污水经三级化粪池处理达到园区污水处理厂进水水质标准后，排入园区污水处理厂处理。

4、噪声污染防治。项目噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声，须对设备安装减振基座、注意设备保养，做好厂房减噪措施。厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准。

5、固体废物污染防治。项目固体废物主要有残次品及金属屑、水抛光沉渣、废原料包装桶、废切削液、废压板油和生活垃圾。残次品及金属屑、水抛光沉渣属于一般工业固废，定期委外处置。废原料包装桶由厂家回收利用。废切削液、废压板油属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。生活垃圾委托环卫部门清

理。危险废物临时贮存场执行《危险废物贮存污染控制标准》
(GB18597-2023)。

四、总量控制

项目无新增总量。

